

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
ANEXOS III e IV

OBRA: Reforma da Área onde ficam os Reservatórios de Água do Edf. Anexo.

LOCAL: Av. Ulisses Guimarães, n. 2.799, Sussuarana, Salvador-Ba.

REFERÊNCIA: Orçamento estimativo - prazo de execução = 30 dias

CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.	Preço unitário	SUB TOTAIS	TOTAL
SINAPI				Contrato	MAT+MO		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
73618	1.2	Locação de andaimes metálicos tipo torre e equipamentos de içamento	m²/mês	100,00			
	2	DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS					
9537	2.1	Limpeza interna do reservatório	m2	43,87			
73802/001	2.2	Demolição de revestimentos de argamassa de cal e areia (parte interna das calhas)	m2	30,00			
73802/001	2.3	Demolição de revestimentos de argamassa de cal e areia (parte externa parede)	m2	83,24			
74140/003	2.4	Retirada de entulhos / Transporte de materiais / Descarga	m3	20,00			
	3	ESTRUTURA					
-	3.1	Lixamento e preparação de ferragem exposta	m2	8,10			
74004/003	3.2	Reforço estrutural com Grout, Fck = 14MPa	m3	1,62			
73302	3.3	Forma madeira 1,4 vezes pinho 3A espessura 2,5cm para peças concreto armado incluindo fornecimento de materiais e desmoldagem, excluindo escoramento	m2	15,00			
73301	3.4	Escoramento formas ate 3,30m	m3	2,00			
6427	3.5	Concreto armado, fck=15/Mpa, preparo com betoneira, inclusive lançamento	m3	0,38			
73995/001	3.6	Cinta de amarração em concreto armado Fck=20MPa, controle com preparo mecanico na obra, aço 55kg/m³, formas madeira com montagem/desmontagem e lançamento/vibração manual.	m3	0,65			
	4	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA					
73928/005	4.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante.	m2	113,24			
73741/001	4.2	Emboço paulista /(massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.	m2	113,24			
73872/002	4.3	Pintura impermeabilizante com tinta a base de resina epoxi, duas demaos.	m2	30,00			
4031	4.4	Veú de fibra de vidro aeroglass/rhodia ou similar, 0,04kg/m²	m2	30,00			
	5	PINTURA					
74134/002	5.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	m2	83,24			

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
ANEXOS III e IV

OBRA: Reforma da Área onde ficam os Reservatórios de Água do Edf. Anexo.

LOCAL: Av. Ulisses Guimarães, n. 2.799, Sussuarana, Salvador-Ba.

REFERÊNCIA: Orçamento estimativo - prazo de execução = 30 dias

CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.	Preço unitário	SUB TOTAIS	TOTAL
SINAPI				Contrato	MAT+MO		
74233/001	5.2	Pintura acrílica com fundo selador acrílico ambientes internos / externos, duas demãos	m2	83,24			
	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
20072	6.1	Tubo em PVC de 100 mm para águas pluviais	m	6,00			
73840/001	6.2	Assentamento de Tubo de PVC com junta elástica	m	6,00			
72117	6.3	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2	4,50			
11713	6.4	Caixa sinfonada 150x150x50	unid	2,00			
9537	6.4	Limpeza geral da obra e desmobilização	m2	200,00			
		Total sem BDI					
		BDI de 30%		30,00%			
		Total com BDI					